



Město Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 ŠTERNBERK
www.sternberk.eu

240/12/S/0241

26

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

„Město Šternberk – Stavební práce malého rozsahu – komunikace, inženýrské sítě, stavební údržba a terénní úpravy pozemků“

ČI.I. Smluvní strany

Objednatel: Město Šternberk
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Zastoupené : ve věcech smluvních
Ing. Stanislavem Orságem, starostou
: ve věcech technických:
Ing. Pavlem Sehnalem, vedoucím odboru rozvoje města
a investic
IČ : 00299529
DIČ : CZ 00299529
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. oblastní pobočka Olomouc
č.účtu : 19-1801688399/0800
tel. : 585 086 111
fax : 585 012 237
e-mail : podatelna@sternberk.cz

Zhotovitel: ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.
Na Bažinách 26, 785 01 Šternberk
Zastoupený : ve věcech smluvních: Vlastimilem Malíkem, jednatelem
tel: 733 607 001, e-mail: malik@sternstav.cz
: ve věcech technických: Milanem Kašpárkem, ředitelem
tel: 733 607 002, e-mail: kasperek@sternstav.cz
Petrem Niklem, stavbyvedoucím
tel: 734 264 764, e-mail: nikl@sternstav.cz
IČ : 27798348
DIČ : CZ 27798348
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. , pobočka Olomouc
č. účtu : 35-9242750227/0100
zápis v obchodním rejstříku: KS Ostrava, oddíl C, vložka 30003

ČI. II. Předmět smlouvy a rozsah díla

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele dílo a závazek objednatele za provedené a převzaté dílo zaplatit.
2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provádění veřejných zakázek malého rozsahu – stavebních prací charakteru zejména drobných oprav a údržbových prací na místních komunikacích, inženýrských sítích v majetku města, terénních úprav pozemků a prací souvisejících, požadovaných objednatelem. Dílo bude plněno po jednotlivých dílčích plněních, dle potřeb objednatele.
3. Rámcová smlouva o dílo řeší jednotlivá dílčí plnění o hodnotě **do 300.000,- Kč bez DPH**. Nad tuto hranici není zhotovitel ani objednatel vázán rámcovou smlouvou. Objednatel zakázku zadá jiným, vhodným způsobem. Smluvní strany se současně mohou dohodnout



Město Sternberk
Horní náměstí 16
785 01 ŠTERNBERK
www.sternberk.eu

na zadání zakázky jiným způsobem i v případě, že se její cena pohybuje ve stanoveném limitu.

4. Na jednotlivé části díla – dílčí plnění, požadované dle aktuální potřeby objednatelem, budou objednatelem vystaveny objednávky.
5. Zhotovitel prohlašuje, že předmět této smlouvy není chráněn průmyslovým právem třetích osob a ani není předmětem ochrany průmyslových práv zhotovitele.

Čl. III. Čas a místo plnění

1. Místo plnění je město Sternberk, vč. jeho místních částí
2. Termíny dílčích plnění budou dohodnuty pro jednotlivá dílčí díla při vystavení rámcových objednávek
3. V případě prací naléhavé potřeby, zejména jde-li o ohrožení zdraví, havárii, nebo hrozí-li nebezpečí hmotných škod, nastoupí zhotovitel na požadované práce nejpozději v termínu **do 1 hodiny** od telefonické výzvy objednatele. Současně s telefonickou výzvou objednatel odešle e-mail zhotoviteli s textem výzvy s požadavkem o potvrzení převzetí.
Seznam kontaktů objednatele, oprávněných k výzvě, a kontaktů zhotovitele, je přílohou této smlouvy.

Čl. IV. Cena plnění

1. Cena plnění bude sjednána pro jednotlivá dílčí plnění
2. Ceny za jednotlivé práce a činnosti v rámci dílčích plnění jsou stanoveny oboustranně odsouhlaseným ceníkem, jenž je nedílnou součástí této smlouvy. Tyto ceníkové ceny jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné, pevné, závazné pro uzavření rámcové smlouvy o dílo a platné min. do konce roku 2013. Po tomto termínu mohou být sjednané položkové ceny, v případě, že o to zhotovitel požádá, upraveny indexem nárůstu cen stavebních prací (dle údajů ČSÚ).
Ceník jednotkových cen je nedílnou součástí rámcové smlouvy o dílo.
Zadavatel nepřipouští překročení takto sjednaných nabídnutých jednotkových cen po dobu platnosti rámcové smlouvy o dílo, zhotovitel však v rámci jednotlivých dílčích plnění může nabídnout cenu nižší.
3. Celková cena plnění z této smlouvy činí max. **3,000.000, Kč bez DPH**
4. V případě nových položek, neobsažených v ceníku, jejichž realizace bude shledána nezbytnou v průběhu prací, budou smluvní strany postupovat následovně:
 - Zhotovitel provede kalkulaci ceny
 - Po vzájemném odsouhlasení se tato cena stává součástí ceníku

Čl. V. Fakturace a placení

1. Fakturace díla bude prováděna dle skutečně provedeného plnění, tj. dle skutečně provedených prací a dodávek, případně dle odpracovaných hodin potvrzených a převzatých objednatelem bez zjevných vad a nedodělků v rámci jednotlivých dílčích plnění. Nedílnou součástí faktury musí být výše uvedený soupis provedených prací a dodávek.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele vystavena na práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovou fakturu bez dalšího vrátit a zhotovitel povinen fakturu zrušit a vystavit fakturu novou jen na práce objednatelem



Město Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 ŠTERNBERK
www.sternberk.eu

odsouhlasené. V tomto případě nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžního dluhu objednatele.

3. Daňový doklad bude vystaven do 10 kalendářních dní po odsouhlasení soupisu provedených prací.
4. Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.
5. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Čl. VI. Smluvní sankce

1. Pokud zhotovitel nedodrží termín předání dílčího plnění, stanovený na základě dohody v objednávce, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur bude zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu nástupu na práce naléhavé potřeby, zejména jde-li o ohrožení zdraví, havárii, nebo hrozí-li nebezpečí hmotných škod (dle čl. II.3) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den zpoždění.
4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
5. Smluvní pokutu (sankci) je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování, provedeného objednatelem, a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.

Čl. VII. Dodací podmínky

1. Objednatel provedené dílčí plnění překontroluje, bude-li odpovídat sjednaným podmínkám, převezme a zaplatí. O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný pověřenými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel není povinen zaplatit činnosti, které budou oprávněně reklamovány pro vady (materiálu, provedení apod.), a to až do doby řádného vyřízení reklamace. Za reklamaci se pro tyto účely považuje i zápis o uvedených skutečnostech v deníku prací, podepsaný zástupcem objednatele.
2. Objednatel požaduje předložení atestů pro použité materiály. Další dodací podmínky budou případně upřesněny v zadání jednotlivých dílčích plnění.

Čl. VIII. Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu **72 měsíců** ode dne předání a převzetí bez vad a nedodělků. Termínem předání a převzetí se pro tyto účely rozumí termíny předání a převzetí jednotlivých dílčích plnění díla.
2. Reklamaci vad uplatní objednatel písemně s uvedením, jak se vada projevuje s požadovaným termínem odstranění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro zajištění opravy. V případě, že zhotovitel neuplatní námitku proti reklamaci ve lhůtě do 5 dnů od obdržení reklamace, má se zato, že reklamaci uznává a s věcnými a termínovými požadavky objednatele souhlasí.
3. Odstranění reklamované vady bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněnou reklamovanou vadu přejímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá.
4. Za reklamované vady zhotovitel přejímá záruku po dobu **12 měsíců** ode dne písemného předání a převzetí reklamované vady, nejméně však do konce záruční doby celého díla.



Město Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 ŠTERNBERK
www.sternberk.eu

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek a za provedení prací.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi či vyšší mocí.
7. V termínu do 30 dnů od uzavření smlouvy zhotovitel složí na účet objednatele peněžní jistotu ve výši **100.000,- Kč**, sloužící k zajištění plnění povinností zhotovitele (případná úhrada nákladů na odstranění vad, které v příslušné dohodnuté lhůtě neodstraní zhotovitel). Tato jistota může být nahrazena bankovní zárukou. Po ukončení realizace prací dle této smlouvy může být výše poskytnuté jistoty do konce záruční doby upravena s ohledem na závazky zhotovitele, vyplývající z poskytnutých záruk na dílo.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Smlouva může být ukončena během smluveného období
 - a) písemnou dohodou obou smluvních stran
 - b) písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany bez udání důvodů. V tomto případě činí výpovědní lhůta 6 měsíců, počínaje prvním dnem měsíce, následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Během výpovědní lhůty je zhotovitel povinen dokončit veškerá nedokončená díla a předat je objednateli, pokud nedojde k jiné dohodě smluvních stran. Zhotovitel po dobu běhu výpovědní lhůty není vázán touto rámcovou smlouvou ve smyslu zadávání dílčích plnění.
 - c) písemnou výpovědí ze strany objednatele při opakovaném neplnění povinnosti nástupu na provedení prací naléhavé potřeby, zejména jde-li o ohrožení zdraví, havárii, nebo hrozí-li nebezpečí hmotných škod (dle čl. II.3). Opakovaným neplněním se rozumí porušení uvedené povinnosti ve více než 3 případech. V tomto případě činí výpovědní lhůta 3 měsíce, počínaje prvním dnem měsíce, následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Během výpovědní lhůty je zhotovitel povinen dokončit veškerá nedokončená díla a předat je objednateli, pokud nedojde k jiné dohodě smluvních stran. Objednatel ani zhotovitel po dobu běhu výpovědní lhůty nejsou vázáni touto rámcovou smlouvou ve smyslu zadávání dílčích plnění.
2. Ke dni ukončení smlouvy bude sepsána písemná dohoda o vypořádání vzájemných závazků a pohledávek a předložena Radě města Šternberka ke schválení.

Čl. X. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších novel.
2. V případě způsobení škod na vlastnictví veřejném, soukromém, či díle samém, způsobeném prováděním stavby, je tyto škody zhotovitel povinen odstranit v co nejkratším termínu na vlastní náklady a vlastními prostředky, nejpozději však do 30 dnů od způsobení škody.
3. Smlouva vzniká dohodou smluvních stran na celém jejím obsahu a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Tato smlouva může být měněna, doplněna, případně zrušena pouze dohodou smluvních stran a to písemnými dodatky, výslovně nazvanými „Dodatek k rámcové smlouvě o dílo“, číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu smlouvy nepovažují.
5. K návrhům dodatků smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit nejpozději do 3 dnů od doručení.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.



Město Sternberk
Horní náměstí 16
785 01 ŠTERNBERK
www.sternberk.eu

7. Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel, jako územně samosprávný celek, jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
9. Smluvní strany odpovídají za to, že smlouva je podepsána oprávněnými osobami.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou – 48 měsíců od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
Před uvedeným termínem končí smlouva současně v případě, dosáhne-li celková cena plnění částky 3,000.000,- Kč bez DPH (viz čl. IV.3.). Práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, zejména ve věci sankcí, záruk a odpovědnosti za škody, zůstávají nadále v platnosti.

Doložka platnosti právního úkonu města dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Sternberka dne 30.4.2012. usnesením č. 1118/40.

Ve Sternberku, dne:

14. 05. 2012

objednatel

Ing. Stanislav Orság, starosta


.....
STERNSTAV CZ spol. s r.o.
zhotovitel
Na Bažinách 1810/26
785 01 Sternberk
IČ: 27798348 DIČ: CZ27798348

CENÍK PRACÍ ZA MĚRNOU JEDNOTKU V AGREGOVANÝCH POLOŽKÁCH				MJ	Jednotková cena bez DPH
1.	Odtěžení konstrukčních vrstev komunikace				
1a.	Odtěžení 10cm konstrukční vrstvy komunikace (odtěžení, naložení, odvoz uložení a poplatek)				
	odstranění podkladů do 10cm - zemina a kamení			1 m2	97,70
	vodorovné přemístění do 25 000m				
	uložení sypaniny na skládku				
	poplatek za uložení na skládku - zemina a kamení zařazených do kategorie ostatních				
1b.	Odtěžení 15cm konstrukční vrstvy komunikace (odtěžení, naložení, odvoz uložení a poplatek)				
	odstranění podkladů do 15cm - zemina a kamení			1 m2	146,60
	vodorovné přemístění do 25 000m				
	uložení sypaniny na skládku				
	poplatek za uložení na skládku - zemina a kamení zařazených do kategorie ostatních				
1c.	Odtěžení 20cm konstrukční vrstvy komunikace (odtěžení, naložení, odvoz uložení a poplatek)				
	odstranění podkladů do 20cm - zemina a kamení			1 m2	195,40
	vodorovné přemístění do 25 000m				
	uložení sypaniny na skládku				
	poplatek za uložení na skládku - zemina a kamení zařazených do kategorie ostatních				
1d.	Odtěžení 25cm konstrukční vrstvy komunikace (odtěžení, naložení, odvoz uložení a poplatek)				
	odstranění podkladů do 25cm - zemina a kamení			1 m2	244,30
	vodorovné přemístění do 25 000m				
	uložení sypaniny na skládku				
	poplatek za uložení na skládku - zemina a kamení zařazených do kategorie ostatních				
1e.	Odtěžení 30cm konstrukční vrstvy komunikace (odtěžení, naložení, odvoz uložení a poplatek)				
	odstranění podkladů do 30cm - zemina a kamení			1 m2	293,10
	vodorovné přemístění do 25 000m				
	uložení sypaniny na skládku				
	poplatek za uložení na skládku - zemina a kamení zařazených do kategorie ostatních				
1f.	Odtěžení 35cm konstrukční vrstvy komunikace (odtěžení, naložení, odvoz uložení a poplatek)				
	odstranění podkladů do 35cm - zemina a kamení			1 m2	342,00
	vodorovné přemístění do 25 000m				
	uložení sypaniny na skládku				
	poplatek za uložení na skládku - zemina a kamení zařazených do kategorie ostatních				
1g.	Odtěžení 5cm vrstvy stávající živice				
	odtěžení do 5 cm - živice			1 m2	133,20
	vodorovné přemístění do 25 000m				
	poplatek za uložení na skládku - asfaltové směsi zařazené do kategorie ostatních				
1h.	Odtěžení 10cm vrstvy stávající živice				
				1 m2	257,40

	odtěžení do 10 cm - živice				
	vodorovné přemístění do 25 000m				
	poplatek za uložení na skládku - asfaltové směsi zařazené do kategorie ostatních				
2.	Zřízení podkladní vrstvy z VŠ				
2a.	Vibrovany štěr 32/63 v tloušťce 10cm (dodávka a montáž, vč. zhutnění)	1 m2		125,00	
2b.	Vibrovany štěr 32/63 v tloušťce 15cm (dodávka a montáž, vč. zhutnění)	1 m2		176,00	
2c.	Vibrovany štěr 32/63 v tloušťce 20cm (dodávka a montáž, vč. zhutnění)	1 m2		221,00	
2d.	Vibrovany štěr 32/63 v tloušťce 25cm (dodávka a montáž, vč. zhutnění)	1 m2		268,00	
3.	Zřízení podkladní vrstvy z ŠD				
3a.	Štěrkodr' 0-32 (0-63) v tloušťce 15cm (dodávka a montáž, vč. zhutnění)	1 m2		121,00	
3b.	Štěrkodr' 0-32 (0-63) v tloušťce 20cm (dodávka a montáž, vč. zhutnění)	1 m2		157,00	
3c.	Štěrkodr' 0-32 (0-63) v tloušťce 25cm (dodávka a montáž, vč. zhutnění)	1 m2		193,00	
4.	Zřízení podkladních vrstev z KSC				
4a.	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC 1 15cm (dodávka a montáž, vč. zhutnění)	1 m2		315,00	
4b.	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC 1 20cm (dodávka a montáž, vč. zhutnění)	1 m2		420,00	
4c.	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC 1 25cm (dodávka a montáž, vč. zhutnění)	1 m2		525,00	
5.	Zřízení podkladních asfaltových vrstev				
5a.	Vyrovnávka na hrubé drcené kamenivo pod ACO v tl. 5cm (dod+mon. 5cm ACP - příprava podloží, ..)	1 m2		255,00	
	úprava krytu - příprava podloží				
	ACP 16+ 50mm vyrovnávka				
5b.	Vyrovnávka na hrubé drcené kamenivo pod ACO v tl. 4cm (dod+mon. 4cm ACP - příprava podloží, ..)	1 m2		212,00	
	úprava krytu - příprava podloží				
	ACP 16+ 40mm vyrovnávka				
6.	Obrusné asfaltové vrstvy bez frézování				
6a.	Pol.obr.vrstvy ACO11 v tl. 5cm včetně penetr.postříku (očistění povrchu, postřík, dod+mont.) nad 3m	1 m2		278,00	
	očistění povrchu				
	spojovací postřík				
	ACO 11 50mm				
6b.	Pol.obr.vrstvy ACO11 v tl. 4cm včetně penetr.postříku (očistění povrchu, postřík, dod+mont.) nad 3m	1 m2		228,00	
	očistění povrchu				
	spojovací postřík				
	ACO 11 40mm				
6c.	Pol.obr.vrstvy ACO11 v tl. 5cm včetně penetr.postříku (očistění povrchu, postřík, dod+mont.) do 3m	1 m2		308,00	

	očištění povrchu				
	spojovací postřik				
	ACO 11 50mm				
6d.	Pol.obr.vrstvy ACO11 v tl. 4cm včetně penetr.postřiku (očištění povrchu, postřik, dod+mont.) do 3m	1 m2	252,00		
	očištění povrchu				
	spojovací postřik				
	ACO 11 40mm				
7.	Obrusné asfaltové vrstvy s frézováním				
7a.	Pol.obr.vrstvy ACO11 v tl. 5cm včetně penetr.postřiku, odfrézování 5cm stávající živice, odvoz, uložení, poplatek za skládku (očištění povrchu, postřik, dod+mont.)	1 m2	608,00		
	frézování asfaltového povrchu do 50mm				
	očištění povrchu				
	vodorovné přemístění do 25 000m				
	poplatek za uložení na skládku - asfaltové směsi zařazené do kategorie ostatních				
	spojovací postřik				
	ACO 11 50mm				
7b.	Pol.obr.vrstvy ACO11 v tl. 4cm včetně penetr.postřiku, odfrézování 4cm stávající živice, odvoz, uložení, poplatek za skládku (očištění povrchu, postřik, dod+mont.)	1 m2	515,00		
	frézování asfaltového povrchu do 40mm				
	očištění povrchu				
	vodorovné přemístění do 25 000m				
	poplatek za uložení na skládku - asfaltové směsi zařazené do kategorie ostatních				
	spojovací postřik				
	ACO 11 40mm				
8.	Povrch z penetračního makadamu				
8a.	Dod+mont. penetrační povrch (štěrkodrt' 32/63 tl.10cm + 2x uzavírací nátěr)	1 m2	231,00		
	podklad z kameniva 32-63 100mm				
	proliti podkladu asfaltem 6kg/m2				
	posyp krytu se ztuhnutím 23kg/m2				
	uzavírací nátěr 1,8kg/m2				
	uzavírací nátěr 1,5kg/m2				
8b.	Dod+mont. penetrační povrch (štěrkodrt' 32/63 tl.15cm + 2x uzavírací nátěr)	1 m2	269,00		
	podklad z kameniva 32-63 150mm				
	proliti podkladu asfaltem 6kg/m2				
	posyp krytu se ztuhnutím 23kg/m2				
	uzavírací nátěr 1,8kg/m2				
	uzavírací nátěr 1,5kg/m2				

8c.	Povrch z živičného frézovaného recykátu v tl. 5cm (dodávka a montáž, vč. zhutnění)	1 m2	66,70
8d.	Povrch z živičného frézovaného recykátu v tl. 10cm (dodávka a montáž, vč. zhutnění)	1 m2	98,50
9.	Silniční a chodníkové obruby		
9a.	Silniční obrubník betonový - odstranění vytrhání silničních obrubníků naložení silničních obrubníků vodorovné přemístění do 25 000m poplatek za uložení na skládku - beton zařazený do kategorie ostatních	1 m	134,00
9b.	Chodníkový obrubník betonový - odstranění vytrhání chodníkových obrubníků naložení chodníkových obrubníků vodorovné přemístění do 25 000m poplatek za uložení na skládku - beton zařazený do kategorie ostatních	1 m	75,80
9c.	Silniční obrubník žulový OP2 rozm. 30x20cm - odstranění vytrhání obrubníků naložení obrubníků vodorovná doprava vybouraných obrub do 5 km na meziskládku bez poplatku za uložení	1 m	104,20
9d.	Chodníkový obrubník žulový KS3 rozm. 13x20cm - odstranění vytrhání obrubníků naložení obrubníků vodorovná doprava vybouraných obrub do 5 km na meziskládku bez poplatku za uložení	1 m	50,50
9e.	Silniční betonový obrubník - vyrovnání vytrhání silničních obrubníků očistění silničních obrubníků osazení stávajícího betonového obrubníku do lože z betonu - bez dodání obrub	1 m	299,00
9f.	Silniční žulový obrubník OP2 rozm. 30x20cm- vyrovnání vytrhání silničních obrubníků očistění silničních obrubníků osazení stávajícího žulového obrubníku do lože z betonu	1 m	470,00
9g.	Chodníkový betonový obrubník - vyrovnání vytrhání chodníkových obrubníků očistění chodníkových obrubníků osazení stávajícího betonového obrubníku do lože z betonu - bez dodání obrub	1 m	261,50
9h.	Chodníkový žulový obrubník KS3 rozm. 13x20cm- vyrovnání vytrhání chodníkových obrubníků očistění chodníkových obrubníků osazení stávajícího žulového obrubníku do lože z betonu	1 m	290,00
9i.	Silniční betonový obrubník - dodávka a montáž	1 m	295,00

	obrubník silniční - ABO 1000/150/250 mm				
	osazení betonového obrubníku do lože z betonu				
9j.	Chodníkový betonový obrubník - dodávka a montáž	1 m		279,00	
	obrubník chodníkový - ABO1000/100/250 mm				
	osazení betonového obrubníku do lože z betonu				
10.	Chodníková dlažba				
10a.	Předlažba chodníku - dlažba 30x30	1 m2		315,00	
	rozebrání chodníkové dlažby 30x30				
	očistění chodníkové dlažby 30x30				
	úprava krytu - příprava podloží				
	kladení stávající dlažby 30x30 do pískového lože do tl. 4 cm				
10b.	Pokládka chodníkové dlažby 30x30- dodávka a montáž	1 m2		572,50	
	Štěrkodř 0-32 (0-63) v tloušťce 15cm (dodávka a montáž)				
	dodávka dlažby 30x30 - povrch hladký, barva přírodní				
	kladení dlažby 30x30 do pískového lože do tl. 4 cm				
10c.	Předlažba chodníku - betonová dlažba tl. 6 cm	1 m2		315,00	
	rozebrání chodníkové dlažby zámkové				
	očistění chodníkové dlažby zámkové				
	úprava krytu - příprava podloží				
	kladení stávající dlažby betonové tl. 6cm do pískového lože do tl. 4 cm				
10d.	Pokládka chodníkové dlažby tl. 6 cm- dodávka a montáž	1 m2		503,50	
	Štěrkodř 0-32 (0-63) v tloušťce 15cm (dodávka a montáž)				
	dodávka dlažby betonové tl. 6cm - povrch hladký, barva přírodní				
	kladení dlažby betonové tl. 6 cm do pískového lože do tl. 4 cm				
10e.	Odtěžení žulová kostka	1 m2		98,00	
	odtěžení kostky 10x10				
	naložení kostek				
	očistění kostek				
	vodorovná doprava vybouraných kostek do 5 km na meziskládku bez poplatku za uložení				
10f.	Předlažba žulová kostka	1 m2		475,00	
	odtěžení kostky 10x10				
	očistění kostek				
	úprava krytu - příprava podloží				
	pokládka stávajících kostek 10/10 do lože z kamenné drti do tl. 4 cm				
10g.	Odtěžení žulové mozaiky	1 m2		76,00	
	odtěžení kostky 5x5				
	naložení kostek				
	očistění kostek				
	vodorovná doprava vybouraných kostek do 5 km na meziskládku bez poplatku za uložení				

10h.	Předlažba žulové mozaiky				
	odtěžení kostky 5x5				
	očistění kostek				
	úprava krytu - příprava podloží				
	pokládka stávajících kostek 5/5 do lože z kamenné drti do tl. 4 cm				
11.	Přídlažba kostka žulová - bez dodávky žulové kostky				
11a.	Přídlažba jednořádková ze žulových kostek 10x10cm (montáž do betonového lože)	1 m		130,00	
11b.	Přídlažba dvojřádková ze žulových kostek 10x10cm (montáž do betonového lože)	1 m		200,00	
12.	Odvodňovací žlab				
12a.	Odvodňovací žlab betonový (dod+mont)	1 m		397,00	
	osazení odvodňovacího žlabu + kamenné lože do tl. 10 cm				
	dodávka odvodňovacího žlabu TBM 1/65/33 d-330 / š-630 / v-150				
12b.	Odvodňovací žlab pětirádek ze žul.kostek 10x10cm (pouze montáž)	1 m		350,00	
	betonové lože tl. 10 cm				
	pokládka pětirádku stávající žulové kostky 10/10 - bez dodávky žulové kostky				
12c.	Odvodňovací žlab pro liniové odvodnění (dod+mont) bez zemních prací a bez napojení na kanalizaci				
	odvodňovací žlab pro liniové odvodnění š. 10 cm, A 15	1 m		2 570,00	
	dodávka odvodňovacího žlabu š. 10 cm s roštěm A 15				
	osazení odvodňovacího žlabu do betonu				
	odvodňovací žlab pro liniové odvodnění š. 10 cm, B 125	1 m		3 030,00	
	dodávka odvodňovacího žlabu š. 10 cm s roštěm B 125				
	osazení odvodňovacího žlabu do betonu				
	odvodňovací žlab pro liniové odvodnění š. 10 cm, C 250	1 m		3 190,00	
	dodávka odvodňovacího žlabu š. 10 cm s roštěm C 250				
	osazení odvodňovacího žlabu do betonu				
	odvodňovací žlab pro liniové odvodnění š. 10 cm, D 400	1 m		3 190,00	
	dodávka odvodňovacího žlabu š. 10 cm s roštěm D 400				
	osazení odvodňovacího žlabu do betonu				
	odvodňovací žlab pro liniové odvodnění š. 15 cm, A 15	1 m		4 590,00	
	dodávka odvodňovacího žlabu š. 15 cm s roštěm A 15				
	osazení odvodňovacího žlabu do betonu				
	odvodňovací žlab pro liniové odvodnění š. 15 cm, B 125	1 m		4 590,00	
	dodávka odvodňovacího žlabu š. 15 cm s roštěm B 125				
	osazení odvodňovacího žlabu do betonu				
	odvodňovací žlab pro liniové odvodnění š. 15 cm, C 250	1 m		4 590,00	
	dodávka odvodňovacího žlabu š. 15 cm s roštěm C 250				

	osazení odvodňovacího žlabu do betonu			
	odvodňovací žlab pro liniové odvodnění š. 15 cm, D 400			
	dodávka odvodňovacího žlabu š. 15 cm s roštem D 400			
	osazení odvodňovacího žlabu do betonu			
	odvodňovací žlab pro liniové odvodnění š. 20 cm, A 15			
	dodávka odvodňovacího žlabu š. 20 cm s roštem A 15			
	osazení odvodňovacího žlabu do betonu			
	odvodňovací žlab pro liniové odvodnění š. 20 cm, B 125			
	dodávka odvodňovacího žlabu š. 20 cm s roštem B 125			
	osazení odvodňovacího žlabu do betonu			
	odvodňovací žlab pro liniové odvodnění š. 20 cm, C 250			
	dodávka odvodňovacího žlabu š. 20 cm s roštem C 250			
	osazení odvodňovacího žlabu do betonu			
	odvodňovací žlab pro liniové odvodnění š. 20 cm, D 400			
	dodávka odvodňovacího žlabu š. 20 cm s roštem D 400			
	osazení odvodňovacího žlabu do betonu			
13.	Uliční vpusti			
13a.	Nová uliční vpust do výšky 1,5m včetně napojení do 5m délky (dodávka a montáž)- komplet			
	zemní práce - výkop rýhy délky 5m, hloubky 1,8 m, vodorovné přemístění do 25 000m, uložení sypaniny na skládku, poplatek za uložení na skládku - zemina a kamení zařazených do kategorie ostatních, lože+obsyp potrubí+zásyp rýhy kamenivem			
	kanalizační potrubí PVC KG DN 150 vč. PVC tvarovek celkové délky 5m, napojení na stávající stoku PVC DN 300 dodatečnou odbočkou			
	dodávka a montáž uliční vpusti z prefa prvků s mříží 50/50- 40t do výšky 1,5m			
13b.	Rekonstrukce uliční vpusti do výšky 1,5m bez napojení (dodávka a montáž)- komplet			
	zemní a bourací práce - výkop jámy 1 x 1 m hloubky 1,5m+ zrušení-odstranění stávající uliční vpusti hloubky 1,5 m, vodorovné přemístění do 25 000m, poplatek za uložení na skládku - zemina a kamení, beton zařazených do kategorie ostatních, zásyp jámy kamenivem			
	kanalizační PVC tvarovky celkové délky 0,5m, napojení na stávající kanalizační přípojku DN 150			
	dodávka a montáž uliční vpusti z prefa prvků s mříží 50/50- 40t do výšky 1,5m			
13c.	Stávající uliční vpust' - výměna rámu s mříží (dodávka a montáž)- komplet			
	bourací práce - zrušení-odstranění stávajícího rámu s mříží 50/50, vodorovné přemístění do 25 000m, poplatek za uložení na skládku - rám+mříž zařazených do kategorie ostatních			
	dodávka a montáž rámu s mříží 50/50- 40t			
13d.	Zrušení stávající uliční vpusti - komplet			
	zemní a bourací práce - výkop jámy 1 x 1 m hloubky 1,5m+ zrušení-odstranění stávající uliční vpusti hloubky 1,5 m, vodorovné přemístění do 25 000m, poplatek za uložení na skládku - zemina a kamení, beton zařazených do kategorie ostatních, zásyp jámy kamenivem			

	zasípení stávající kanalizační přípojky DN 150 betonem			
13e.	Výšková úprava uličních vpustí do 20cm	1 ks	1 420,00	
13f.	Výšková úprava poklopů do 20cm	1 ks	1 350,00	
13g.	Výšková úprava hydrantů do 20cm	1 ks	1 450,00	
13h.	Výšková úprava šoupátek	1 ks	780,00	
14.	Ostatní práce			
14a.	Živičný postřik v množství do 0,5kg/m2	1 m2	20,00	
14b.	D+M geotextilie 200g/m2	1 m2	40,00	
14c.	D+M geomříže PP40	1 m2	157,00	
14d.	řezání živičného krytu do tl. 5cm	1 m	50,50	
14e.	řezání živičného krytu do tl. 10cm	1 m	82,50	
14f.	Chránička z PVC trub DN 100 (dodávka a montáž)- komplet	1 m	489,70	
	zemní práce - výkop pro chráničku 30/30cm, vodorovné přemístění do 25 000m, uložení sypaniny na skládku, poplatek za uložení na skládku - zemina a kamení zařazených do kategorie ostatních, lože betonové+obetonování PVC chráničky			
	dodávka a montáž PVC potrubí DN 100			
14g.	úprava-připrava stávajícího podloží, stávajících podkladních vrstev se zhuťněním	1 m2	40,00	
14h.	přemístění stávající svislé dopravní značky na AI patce - demontáž a montáž stávající dopravní značky, včetně zemních prací - komplet	1 ks	700,00	
14i.	Drenáž - odvodnění pláně z trub fleci DN 100 (dodávka a montáž)- komplet	1 m	219,10	
	zemní práce - výkop pro drenáž 30/30cm, vodorovné přemístění do 25 000m, uložení sypaniny na skládku, poplatek za uložení na skládku - zemina a kamení zařazených do kategorie ostatních, lože+obsyp drenáže kamenivem			
	dodávka a montáž drenážního potrubí flexi DN 100			
15.	Hodinová práce			
15a.	práce rypadlem	1 hod	750,00	
15b.	práce UNC	1 hod	530,00	
15c.	práce nákladním automobilem	1 hod	650,00	
15d.	práce stavebního dělníka	1 hod	270,00	

V agregovaných položkách není zahrnuto

- náklady na zajištění dopravní obslužnosti území, přechodné dopravní značení
- náklady na odvoz a likvidaci případných nebezpečných odpadů
- náklady na případné přeložky inženýrských sítí

- náklady na dopravu a dodávku materiálu neuvedených v jednotlivých agregovaných položkách (bude fakturováno dle prokázaných nákladů)
- náklady na inženýrskou a projekční činnost, honorář AD a TDI
- náklady na sanaci podloží v případě nedostatečných parametrů únosnosti
- ruční pokládka asfaltových směsí
- geodetické práce, zkoušky zhutnění, vytyčení stávajících podzemních sítí

V agregovaných položkách je zahrnuto

- očištění vybouraných kostek, obrub, dlaždic
- montáž dlaždic, kostek a obrub včetně betonu
- vyčištění komunikací - úprava styčných ploch
- přesun hmot
- zařízení staveniště

Štamberk - rekonstrukce 1bm chodníku šířky 2m s oboustrannou obrubou

2 340,60 Kč

Šternberk - rekonstrukce 1bm chodníku šířky 2m s oboustrannou

Objekt	Odřez	R	Číslo(SKP)	Popeř. řád	Průměr	Průměr	Sazba	Cena	Dodávka	Montáž	HZS	Průmysl	Hm[1000]	% Dph
P 16	97907/1122						0,100	20,00	2,00 Kč	2,00	0,00	0,00	2,30	20 %
Odřez díl kosti drob spár živ nebo MC														
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	PRIR 01						1,000	5,00	5,00 Kč	5,00				20 %
ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ NA 1mb CHODNIKU														